

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general actualizat și
a listei cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări/F3
pentru obiectivul de investiție
„Construire trotuar dealungul DJ 126 în Comuna Joseni”

Consiliul Local al Comunei Joseni, întrunit în ședința extraordinară din data de 15.02.2018,
Având în vedere:

Proiectul de hotărâre, inițiat și prezentat de domnul primar, privind aprobarea devizului general și a listei cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări/F3, actualizați pentru obiectivul de investiție „Construire trotuar dealungul DJ 126 în Comuna Joseni”.

Adresa nr. 1537/2019 al Consiliului Județean Harghita, prin care solicită aprobarea devizului general și a listelor justificative cu cantitățile de lucrări / F3 - actualizate;

Expunerea de motive al primarului comunei Joseni nr. /2019 cu privire la aprobarea devizului general și a listei cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări/F3 actualizate, pentru obiectivul de investiție susmenționat;

Referatul compartimentului de administrare a domeniului public și privat nr. /2019 cu privire la aprobarea devizului general și a listei cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări/F3, actualizate pentru obiectivul de investiție susmenționat;

Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: „Construire trotuar dealungul DJ 126 în Comuna Joseni”, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2018;

Ținând cont de prevederile:

Art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; Art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 - din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art.40 și urm. al Cap.V, Secțiunea 1, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (1), art. 36, alin. (2) lit. b, art. 36 alin. (4) lit. d, și art. 45, alin. (2), coroborat cu art. 115 alin.(1) lit. b - din Legea nr. 215/2001 – privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local al comunei Joseni:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție „**Construire trotuar lângă DJ 126 în Comuna Joseni**”, elaborate de către S.C. SABE S.R.L. cu sediul în Leliceni nr. 159, jud. Harghita, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea totală a investiției este de 604.546,38 lei, fără TVA, din care C+M 544.101,00 lei, fără TVA.

Art.2. Se aprobă listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări F3, conform anexei nr. 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se transmite: Primarului Comunei Joseni, Consiliului Județean Harghita și Instituției Prefectului, Județul Harghita.

PRIMAR
Gáll Szabolcs



SECRETARUL COMUNEI JOSENI
Iszlai Barna Rudolf

Joseni, la 12.02.2019

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Construire trotuar în zona lângă DJ 126 în satul Joseni

În prețuri la data de 23.01.20191 euro = 4.711 lei la cursul B.C.E.

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1.00	2.00	3.00	5.00	6.00
CAPITOLUL 1 - Obținerea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000
1.2.	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea	0.000	0.000	0.000
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 1		0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1.	Lucrări de racordare la utilitățile publice	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 2		0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	5.000	0.950	5.950
	3.1.1. Studii de teren	5.000	0.950	5.950
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.000	0.000	0.000
	3.1.3. Alte studii specifice	0.000	0.000	0.000
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize/acorduri autorizatii	1.000	0.000	1.000
3.3.	Expertizare tehnică	0.000	0.000	0.000
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul	1.000	0.190	1.190
3.5.	Proiectare	33.085	3.816	36.901
	3.5.1. Tema de proiectare	0.000	0.000	0.000
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.000	0.000	0.000
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și deviz general	10.000	0.000	10.000
	3.5.4. Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.000	0.000	0.000
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3.000	0.000	3.000
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	20.085	3.816	23.901
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0.000	0.000	0.000
3.7.	Consultanță	0.000	0.000	0.000
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de	0.000	0.000	0.000
	3.7.2. Auditul financiar	0.000	0.000	0.000
3.8.	Asistență tehnică	10.084	1.916	12.000
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	5.042	0.958	6.000
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	2.542	0.483	3.025
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele	2.500	0.475	2.975
	3.8.2. Dirigenție de șantier	5.042	0.958	6.000
TOTAL CAPITOL 3		50.169	6.872	57.041
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	544,101.0000	103,379.190	647,480.190

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 4		544,101.000	103,379.190	647,480.190
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	0.000	0.000	0.000
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.000	0.000	0.000
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	5,985.111	0.000	5,985.111
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0.000	0.000	0.000
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	2,720.505	0.000	2,720.505
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	544.101	0.000	544.101
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	2,720.505	0.000	2,720.505
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	54,410.100	10,337.919	64,748.019
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 5		60,395.211	10,337.919	70,733.130
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 6		0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		604,546.380	113,723.981	718,270.361
<i>Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</i>		<i>544,101.000</i>	<i>103,379.190</i>	<i>647,480.190</i>

Data:
23.01.2019

Beneficiar:
COMUNA JOSENI

Întocmit:
SC SABE SRL

S.C. SABE S.R.L.

Lețiceni, nr. 159

Tel./Fax.: 0236-313 836, Mobil: 0744-613310

Nr. Înreg.: J19/496/1999

Beneficiar: Comuna Joseni

Proiectant: S.C.SABE SRL Lelicești

Obiectiv: Construire trotuar lângă DJ 126 în satul Joseni

S.C. SABE SRL
Lelicești, nr. 159
Tel./Fax.: 0233-313 236, Mobil: 0744-613310
Nr. Înreg.: J19/496/1993

F3 - Listă cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

		Secțiune financiară							
		Capitolul de lucrări		UM		Cantitate		PU	
nr.	Simbol								
1	TSA06A1	Săpătură manuală pentru trotuar		mc	Material Manoperă Utilaj Transport	987	0	0	
2	TSA02B1	Săpătură manuală pentru podețe în depozit		mc	Material Manoperă Utilaj Transport	72			
3	TSA03XE	Săpătură manuală pentru zid de sprijin		mc	Material Manoperă Utilaj Transport	194			
4	Art. asim.	Desfacere accese existente		mc	Material Manoperă Utilaj Transport	57.6			
5	Art.asim.	Podețe tubulare D=315mm țevă corugată la accese cu timapne		buc.	Material Manoperă Utilaj Transport	72			
6	CO02C1	Pavaje cu plăci de 6 cm grosime cu substrat de nisip de 5 cm cu rosturi umplute cu nisip		mp	Material Manoperă Utilaj Transport	1704			
7	CO02C2	Pavaje cu plăci de 6 cm grosime cu substrat de nisip de 5 cm cu rosturi umplute cu nisip		mp	Material Manoperă Utilaj Transport	1036.8			
8	H2C16A1	Piatră spartă cu așternere și cilindrare		mc	Material Manoperă Utilaj Transport	240			

9	CO03A1	Borduri pentru trotuare așezate pe fundații din beton grosime de 15 cm	ml	Material Manoperă Utilaj Transport	2178		
10	Art. asim.	Balast nespălat de râu cu așternere și cilindrare	mc	Material Manoperă Utilaj Transport	240		
11	PB02A1	Șanț ranforsat armat pe fundație din balast He=50 cm	ml	Material Manoperă Utilaj Transport	80		
12	PB06A1	Șanț ranforsat armat pe fundație din balast He=70 cm	ml	Material Manoperă Utilaj Transport	70		
13	ACE201A01	Rigolă carosabilă cu capac armat și fundații prefabricate cu punere în operă	ml	Material Manoperă Utilaj Transport	149		
14	Art. asim.	Tuburi din țevă corugată l=6,00 m, D=315 mm pentru captarea apelor meteorice	buc.	Material Manoperă Utilaj Transport	20		

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		Material			
		Manoperă			
		Utilaj			
		Transport			
TOTAL GENERAL CHELTUIELI DIRECTE					
CHELTUIELI INDIRECTE 10 %					
TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA					
TVA 19%					
TOTAL GENERAL CU TVA					

Formular actualizat la 23.01.2019

S.C. SADE S.R.L.
 Leiceni, nr. 154
 Tel./Fax.: 0223-313 236, Mobil: 0744-613310
 Nr. înreg.: J19/496/1960

Beneficiar: Comuna Joseni

Proiectant: S.C.SABE SRL Lelicieni

Obiectiv: Construire trotuar lângă DJ 126 în satul Joseni

S.C. SABE S.R.L.

Lelicieni, nr. 159

Tel/Fax: 0236-313 236, Mobil: 0744-613310

Nr. Inreg.: J19/496/1993

F3 - Listă cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Secțiune financiară

nr.	Simbol	Capitolul de lucrări	UM		Cantitate	PU	Preț total
1	TSA06A1	Săpătură manuală pentru trotuar	mc		987	60	59220
				Material		0	0
				Manoperă		57	56259
				Utilaj		0	0
				Transport		3	2961
2	TSA02B1	Săpătură manuală pentru podețe în depozit	mc		72	60	4320
				Material		0	0
				Manoperă		57	4104
				Utilaj		0	0
				Transport		3	216
	TSA03XE	Săpătură manuală pentru zid de sprijin	mc		194	45	8730
				Material		0	0
				Manoperă		42	8148
				Utilaj		0	0
				Transport		3	582
4	Art. asim.	Desfacere accese existente	mc		57.6	54	3110.4
				Material		0	0
				Manoperă		51	2937.6
				Utilaj		0	0
				Transport		3	172.8
5	Art.asim.	Podețe tubulare D=315mm țeavă corugată la accese cu timapne	buc.		72	1304	93888
				Material		1200	86400
				Manoperă		80	5760
				Utilaj		20	1440
				Transport		4	288
6	CO02C1	Pavaje cu plăci de 6 cm grosime cu substrat de nisip de 5 cm cu rosturi umplute cu nisip	mp		1704	45	76680
				Material		35	59640
				Manoperă		5	8520
				Utilaj		4	6816
				Transport		1	1704
7	CO02C2	Pavaje cu plăci de 6 cm grosime cu substrat de nisip de 5 cm cu rosturi umplute cu nisip	mp		1036.8	57	59097.6
				Material		47	48729.6
				Manoperă		5	5184
				Utilaj		4	4147.2
				Transport		1	1036.8
8	H2C16A1	Piatră spartă cu așternere și cilindrare	mc		240	55	13200
				Material		42	10080
				Manoperă		7	1680
				Utilaj		3	720
				Transport		3	720

9	CO03A1	Borduri pentru trotuare așezate pe fundații din beton grosime de 15 cm	ml	Material Manoperă Utilaj Transport	2178	24 20 3 0 1	52272 43560 6534 0 2178
10	Art. asim.	Balast nespălat de râu cu așternere și cilindrare	mc	Material Manoperă Utilaj Transport	240	45 32 7 3 3	10800 7680 1680 720 720
11	PB02A1	Șanț ranforsat armat pe fundație din balast He=50 cm	ml	Material Manoperă Utilaj Transport	80	230 200 10 10 10	18400 16000 800 800 800
12	PB06A1	Șanț ranforsat armat pe fundație din balast He=70 cm	ml	Material Manoperă Utilaj Transport	70	255 210 15 15 15	17850 14700 1050 1050 1050
13	ACE201A01	Rigoilă carosabilă cu capac armat și fundații prefabricate cu punere în operă	ml	Material Manoperă Utilaj Transport	149	430 350 65 10 5	64070 52150 9685 1490 745
14	Art. asim.	Tuburi din țevă corugată l=6,00 m, D=315 mm pentru captarea apelor meteorice	buc.	Material Manoperă Utilaj Transport	20	650 550 50 25 25	13000 11000 1000 500 500

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		Material		349939.6	
		Manoperă		113341.6	
		Utilaj		17683.2	
		Transport		13673.6	
TOTAL GENERAL CHELTUIELI DIRECTE				494638	494638
CHELTUIELI INDIRECTE 10 %					49463.8
TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA					544101.8
TVA 19%					103379.342
TOTAL GENERAL CU TVA					647481.142

Formular actualizat la 23.01.2019

S.C. SADE S.R.L.
 Leticeni, nr. 159
 Tel./Fax.: 0236-313 276, Mobil: 0744-613310
 Nr. înreg.: J19/496/1908